

| Numer | Podstawa | Opis |
|----------|------------------------|--|
| | | Remont pomieszczeń BLOK G, |
| 1 | Element | prace rozbiórkowe |
| 1.1 | KNR 404/105/2 | Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowej |
| 1.2 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 |
| 1.3 | KNR 401/329/2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły |
| 1.4 | NNRNKB 202/160/1 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych |
| 1.5 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych |
| 1.6 | KNR 404/504/6 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie |
| 1.7 | KNR 401/211/1 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach |
| 1.8 | KNR 401/212/1 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - wyrównanie posadzki |
| 1.9 | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian |
| 1.10 | Kalkulacja własna | przerobka instalacji w pom. przy sali narad - pozycja usunięta wykonuje inwestor |
| 1.11 | KNR 404/705/5 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe |
| 1.12 | KNR 404/705/8 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami |
| 1.13 | Kalkulacja własna | utilizacja gruzu |
| 2 | Element | prace wykończeniowe |
| 2.1 | KNR 202/2003/2 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowe, 100-01 |
| 2.2 | KNR 202/613/5 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho |
| 2.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt |
| 2.4 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" |
| 2.5 | KNR 202/2009/2 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku |
| 2.6 | KNNR 7/702/2 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm (sala narad, korytarz, pom. przy sali narad) |
| 2.7 | KNR 909/301/1 (1) | Sufit w systemie Knauf D·111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łań 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott |
| 2.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne |
| 2.9 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne |
| 2.10 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, w rulonowe PCW (MATERIŁ INWESTORA - WYKŁADZINA) |
| 2.11 | KNNRW 3/707/1 analogia | Oslony na ścianę przy biurkach - laminam (MATERIAL INWESTORA - OKŁADZINA "LAMINAM") |
| 2.12 | KNR 202/1019/1 | Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą metalową |
| 2.13 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne |
| 2.14 | KNR 401/306/1 (1) | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/4 cegły |
| 2.15 | KNNRS 4/411/1 | Grzejnik stalowy jednopłytkowy GP-2 o wysokości 660·mm - pozycja usunięta wykonuje inwestor |
| 2.16 | Kalkulacja własna | zakup + montaż rolet okiennych |
| 2.17 | Kalkulacja własna | zabudowy meblowe (górną dół - pom. przy sali narad 3,6mb, zlewozmywak na szfce pom. socj. 1,3mb) - pozycja usunięta wykonuje inwestor |
| 2.18 | KNNR 4/229/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej - pozycja usunięta wykonuje inwestor |
| 2.19 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm |
| 2.20 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm |
| 2.21 | KNNR 4/130/2 (1) | Zawory przełotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm |
| 2.22 | Kalkulacja własna | przerobienie instalacji wod kan - pom przy sali narad, nowe pom socj.- dostosowanie instalacji do projektowanej zabudowy meblowej ze zlewozmywakami |
| 2.23 | Kalkulacja własna | obudowa grzejników , nakładki na parapety - sala narad (2m x 3szt) |
| 2.24 | Kalkulacja własna | zabudowanie dylatacji na ścianach |
| 2.25 | KNR 19/928/9 (1) | Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach |

| | | |
|----------|-------------------------|--|
| 2.26 | KNR 728/205/3 | Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 i 1/2 cegły |
| 2.27 | Kalkulacja indywidualna | montaż klimatyzatora (sala narad dwa klimatyzatory typu SPEED 3-5kW) |
| 2.28 | KNR 202/2003/6 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 100-01 - zabudowa wnęki w pom. przy sali narad |
| 2.29 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne |
| 3 | Element | elektryka |
| 3.1 | KNNR 9/301/1 (1) | Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtykowego lub płaskiego |
| 3.2 | KNNR 9/501/3 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40·W |
| 3.3 | KNRW 403/1009/9 | Wykonanie otworów o głębokości do 8·cm, pod nowe puszk |
| 3.4 | KNRW 403/402/1 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych, puszk 75x75·mm, 3 odgałęzienia, przewód do 2,5·mm2 |
| 3.5 | KNNR 9/401/3 (1) | Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego natynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk |
| 3.6 | KNNR 9/402/1 | Gniazda instalacyjne wtykowe, 2x230+tel+lan |
| 3.7 | KNNR 9/402/1 | Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego |
| 3.8 | Kalkulacja własna | modernizacja instalacji p.poż - przeniesienie czujek + nowe czujki |
| 3.9 | Kalkulacja własna | przeniesienie szfy RACK, ROZBUDOWA O DODATKOWE PANELE |
| 3.10 | Kalkulacja własna | Rozbudowa rozdzielni w nowe zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| 4 | Element | WC |
| 4.1 | KNR 12/829/9 | Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana (MATERIAL INWESTORA - PŁYTKI ŚCIENNE) |
| 4.2 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW (MATERIAŁ INWESTORA - WYKŁADZINA) |
| 4.3 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym |
| 4.4 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm |
| 4.5 | KNNR 4/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" |
| 4.6 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm |
| 4.7 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm |
| 4.8 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm |
| 4.9 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm |
| 4.10 | KNNR 4/103/2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, Dn·20·mm |
| 4.11 | KNNR 4/130/2 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm |