

Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
Remont pomieszczeń BLOK G,				
1	Element	prace rozbiórkowe		
1.1	KNR 404/105/2	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowej	m2	85,95
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	21
1.3	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2	7,92
1.4	NNRNKB 202/160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	5
1.5	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	224,3
1.6	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	21
1.7	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	m2	245,3
1.8	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - wyrównanie posadzki	m3	0,8
1.9	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	100,2
1.10	Kalkulacja własna	przerobka instalacji w pom. przy sali narad - pozycja usunięta wykonuje inwestor	kpl	0
1.11	KNR 404/705/5	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe	szt	2
1.12	KNR 404/705/8	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	5
1.13	Kalkulacja własna	utilizacja gruzu	m3	13
2	Element	prace wykończeniowe		
2.1	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowe, 100-01	m2	69
2.2	KNR 202/613/5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho	m2	69
2.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	245,3
2.4	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	245,3
2.5	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	414,6
2.6	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm (sala narad, korytarz, pom. przy sali narad)	m2	67,1
2.7	KNR 909/301/1 (1)	Sufit w systemie Knauf D·111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łąt 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott	m2	178,2
2.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	516
2.9	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	178,2
2.10	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, w rulonowe PCW (MATERIŁ INWESTORA - WYKŁADZINA)	m2	269,3
2.11	KNNRW 3/707/1 analogia	Oslony na ścianę przy biurkach - laminam (MATERIAL INWESTORA - OKŁADZINA "LAMINAM")	m2	37,44
2.12	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą metalową	m2	31,5
2.13	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	12
2.14	KNR 401/306/1 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/4 cegły	m2	2,86
2.15	KNNRS 4/411/1	Grzejnik stalowy jednopłytkowy GP-2 o wysokości 660·mm - pozycja usunięta wykonuje inwestor	kpl	0
2.16	Kalkulacja własna	zakup + montaż rolet okiennych	m2	56
2.17	Kalkulacja własna	zabudowy meblowe (góra dół - pom. przy sali narad 3,6mb, zlewozmywak na szfce pom. soci. 1,3mb) - pozycja usunięta wykonuje inwestor	mb	0
2.18	KNNR 4/229/5 (2)	Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej - pozycja usunięta wykonuje inwestor	szt	0
2.19	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	szt	0
2.20	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	szt	2
2.21	KNNR 4/130/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm	szt	2

2.22	Kalkulacja własna	przerobienie instalacji wod kan - pom przy sali narad, nowe pom socj.- dostosowanie instalacji do projektowanej zabudowy meblowej ze zlewozmywakami	kpl	1
2.23	Kalkulacja własna	obudowa grzejników , nakładki na parapety - sala narad (2m x 3szt)	kpl	3
2.24	Kalkulacja własna	zabudowanie dylatacji na ścianach	kpl	1
2.25	KNR 19/928/9 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno- rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach	m2	1,2
2.26	KNR 728/205/3	Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 i 1/2 cegły	otwór	1
2.27	Kalkulacja indywidualna	montaż klimatyzatora (sala narad dwa klimatyzatory typu SPEED 3-5kW)	KPL	2
2.28	KNR 202/2003/6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 100-01 - zabudowa wnęki w pom. przy sali narad	m2	3
2.29	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	3
3	Element	elektryka		
3.1	KNNR 9/301/1 (1)	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtykowego lub płaskiego	m	500
3.2	KNNR 9/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40·W	szt	51
3.3	KNRW 403/1009/9	Wykonanie otworów o głębokości do 8·cm, pod nowe puszk	otwór	48
3.4	KNRW 403/402/1	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych, puszk 75x75·mm, 3 odgałęzienia, przewód do 2,5·mm2	szt	48
3.5	KNNR 9/401/3 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego natynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	18
3.6	KNNR 9/402/1	Gniazda instalacyjne wtykowe, 2x230+tel+lan	szt	23
3.7	KNNR 9/402/1	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	25
3.8	Kalkulacja własna	modernizacja instalacji p.poż - przeniesienie czujek + nowe czujki	kpl	18
3.9	Kalkulacja własna	przeniesienie szfy RACK, ROZBUDOWA O DODATKOWE PANELE	kpl	1
3.10	Kalkulacja własna	Rozbudowa rozdzielni w nowe zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl	1
4	Element	WC		
4.1	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana (MATERIAL INWESTORA - PŁYTKI ŚCIENNE)	m2	83,8
4.2	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW (MATERIAŁ INWESTORA - WYKŁADZINA)	m2	8,8
4.3	KNNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	2
4.4	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	szt	2
4.5	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2
4.6	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm	szt	2
4.7	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	szt	2
4.8	KNNR 4/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm	m	5
4.9	KNNR 4/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm	m	3
4.10	KNNR 4/103/2	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, Dn·20·mm	m	10
4.11	KNNR 4/130/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm	szt	2