

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: ZP/42/ZCOSzpSp/2018 „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1.

Dot. demontażu oraz ponownego montażu istniejących urządzeń medycznych – czy należy koszty demontażu ująć w kosztach oferty czy Zamawiający zdemontuje urządzenie we własnym zakresie? (zauważyć należy, iż ewentualne koszty z tym związane znacznie podrożą ofertę)

Odp. Pyt. 1

Demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń medycznych pozostaje po stronie Zamawiającego. Sprzęt medyczny którego montaż nie będzie możliwy musi zostać zabezpieczony przez Wykonawcę.

Pytanie 2.

Dot. odbojnic w ciągach komunikacyjnych i prosimy o podanie parametrów technicznych dot. materiału.

Odp. Pyt. 2

Odbojnice w ciągach komunikacyjnych:

odbojnice w postaci pasów o gr. co najmniej 1,5 mm i szerokości co najmniej 30 cm na bazie żywic akrylowo - winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, posiadające atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Pytanie 3.

Dot. zapisów pkt. XVIII. Zasady dokonywania zmian w umowie ppkt. 6 „Obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę” – prosimy o informację co może wpłynąć na ewentualne obniżenie ceny ofertowej przy założeniach że rozliczenie zadania jest ryczałtowe?

Odp. Pyt. 3

Zapis Obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę wykreśla się.

Pytanie 4

Dot. zapisów par 7 Rozpoczęcie robót budowlanych pkt. 2 umowy „Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu wszelkich, niezbędnych pozwoleń do właściwej realizacji zadania” Prosimy o uszczegółowienie jaki rodzaj pozwoleń będzie wymagany i czy ewentualne wydłużające się procedury będą miały wpływ na termin wykonania zadania

Odp. Pyt. 4

Zapis: Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu wszelkich, niezbędnych pozwoleń do właściwej realizacji zadania zmienia się na zapis Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni, licząc od dnia obustronnie podpisanej umowy o realizację zadania.

Zamawiający informuje iż zmianie ulega zapis:

- pkt. IV siwz dot. zakończenia realizacji zamówienia. Otrzymuje on brzmienie:

Termin zakończenia realizacji zamówienia – wg. oferty, nie dłużej niż do 10.11.2018r.

- dotyczący kryterium oceny ofert. Skrócenie terminu realizacji – S. Otrzymuje on brzmienie:

Skrócenie terminu realizacji - S	30%	30	$P_i(S) = \frac{S_i}{S_{max}} \times 100 \text{ pkt}$ gdzie: $P_i(S)$ – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „skrócenie terminu realizacji” S_{max} – najdłuższe wyrażone w ilości dni roboczych skrócenie terminu realizacji zadania w stosunku do 10.11.2018r
----------------------------------	-----	----	---

			Si – wyrażone w ilości dnia roboczych skrócenie terminu realizacji zadania w stosunku do 10.11.2018r oferty „i”
--	--	--	---

Ocenie podlega zadeklarowane w Formularzu ofertowym skrócenie terminu realizacji robót budowlanych w stosunku do 10.11.2018r. o ilość dni roboczych z przedziału od 0 do 15. **Przez dzień roboczy należy rozumieć dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy.** W przypadku deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia o ilość dni roboczych większą niż 15, wartość zadeklarowana zostanie przyjęta do umowy, natomiast do porównania ofert zostanie przyjęta wartość 15. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym, będzie uznane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 10.11.2018r.

Oferta deklarująca największe, wyrażone w ilości dni roboczych, skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 10.11.2018r. otrzyma 100 pkt.

Pozostałe oferty deklarujące krótsze, wyrażone w ilości dni roboczych skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 10.11.2018r. otrzymają ilość punktów wynikającą z powyższego wzoru.

Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia w pkt 4 Formularza ofertowego, będzie uznawane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 10.11.2018r.

Zamawiający w załączeniu przekazuje w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia zaktualizowany formularz ofertowy, który należy dołączyć do oferty.

Zamawiający informuje iż, modyfikacji ulega załącznik nr 1 do programu funkcjonalno – użytkowego, który należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WZÓR

Załącznik nr 1 - wzór

FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania na „Modernizacja pomieszczeń oddziału Ginekologii i Położniczego z Noworodkami Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy
 Adres Wykonawcy
 Województwo
 Nr telefonu
 Nr faksu
 adres e-mail.....
 KRS lub wpis do ewidencji
 REGON
 NIP

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,
- 2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
- 3)niniejsza oferta wiąże nas przez **30 dni** od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
- 4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,
- 5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 6)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie

.....***
 Wartość wynosi:***

II. Deklaruję, wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem –ryczałtowym które nie przekroczy kwoty:

netto:.....zł
 słownie:.....
 plus podatek VAT, tj.: zł,
 słownie:.....

brutto: zł.

słownie:.....
.....

III. Deklaruję skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 10.11.2018r. o dni roboczych /z przedziału od 0 do 15 dni roboczych tj. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolny od pracy/.

Uwagi:

1. **Przez dzień roboczy należy rozumieć dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy.**
2. Skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XIV SIWZ.
3. Skrócenie terminu realizacji zamówienia należy określić w ilości dni roboczych.
4. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia będzie uznawane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 10.11.2018r.

IV. Udzielam gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego zadania.

V. Deklaruję, że wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.(Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Robót.

VI. Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy(ów).

****Niepotrzebne skreślić**

Zakres zlecany Podwykonawcy**	Firma Podwykonawcy

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp:

****Niepotrzebne skreślić**

Zakres zlecany Podwykonawcy**	Firma Podwykonawcy

VII. Oferuję termin płatności (przedział od 30 do 60 dni)

VIII. Oświadczam, że:

1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

***Uwaga:** w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

****Uwaga - niepotrzebne skreślić**

*****Uwaga:** wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

.....
Data

.....
podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do PFU
Planowany zakres prac remontowych na oddziale położniczym

1. SALA NR 1 /USG/

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 3.21*3,02	9.69	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoża/ – 3.21*3,02+1.25	10.94	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach (3.02+3.21)*2*4.34	54.08	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną, gruntowanie (kolor)	54.08	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną, gruntowanie (biały)	9.69	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

2. POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 2.50*3.21	8.03	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoża/ – 8.03+1.14	9,17	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach (3.21+3.02)*2*3.00	34.26	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	34.26	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie(biały)	8.03	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

3. PUNKT PIELEŃNIARSKI

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	gładzie gipsowe na ścianach – 3.5*3.0+2*3.41*3.0	30.96	m ²
2.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	30.96	m ²
3.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjnągruntowanie(biały)	11.94	m ²

4. BRUDOWNIK

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną –gruntowanie (BIAŁY)(3.21+2.0)*2*1.0	10.42	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały)gruntowanie– 3.21*2.0	6.42	m ²
3.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

5. ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) –gruntowanie (2.73+3.21)*2*1.0	11.88	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – gruntowanie2.73*3.21	8.75	m ²
3.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

6. SALA GINEKOLOGICZNA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 3.27*3,21	10.50	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoża/ – 10.05+1.30	11.35	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – (3.27+3.21)*2*4.34	56.25	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor)gruntowanie	56.25	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały)gruntowanie	10.50	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

7. POKÓJ ZABIEGOWY

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) – gruntowanie (3.2+3.21)*2*2.0	25.64	m ²
2.	gładzie gipsowe na ścianach	25.64	m ²
3.	skucie i ułożenie płytek ściennych pod oknem	5	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały) – 3.2*3.21	10.27	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

8. SALA GINEKOLOGICZNA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 2.88*3,21	9.24	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoża/ – 9.24+1.22	10.46	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – (2.88+3.21)*2*4.34	52.86	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor)gruntowanie	52.86	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały)gruntowanie	9.24	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

9. MAGAZYN

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 1.0*0.9	0.9	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoża/ – 0.9	0.9	m ²
3.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały) gruntowanie – (1.0+0.9)*2*3.0	11.4	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	0.9	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.

10. BRUDOWNIK

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	ułożenie płytek ściennych pod oknem – 1.06*1.06	1.12	m ²
2.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (biały)	31.7	m ²
3.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (biały)	6,54	m ²
4.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.

11. SALA POŁOŻNICZA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 5.89*3,24	19.08	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/ – 19.08+1.83	20.91	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – 18.26*4.34	79.25	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	79.25	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	19.08	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

12. MAGAZYN BIELIZNY

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 1.83*3.24	5.93	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/ – 5.93+1.01	6.94	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – 10.14*4.34	44.01	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	44.01	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	5.93	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

13.14.ŁAZIENKA, WC

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (2.66+3.24)*2*2.0 + (1.55+1.0)*2.0	28.7	m ²
2.	gładzie gipsowe na ścianach	28.7	m ²
3.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – 2.66+3.24	8.62	m ²
4.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

15. SALA CHORYCH

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 4.34*3,24	14.06	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/ – 14.06+1.52	15.58	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – 15.16*4.34	65.79	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	65.79	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	14.06	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

15a. MAGAZYNEK

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 0.67*1.22	0.82	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/ – 14.06+1.52	0.82	m ²

3.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) – $(0.67+1.22)*2*2.1$	7,94	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	0,82	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.

SEKRETARIAT

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/	9,76	m ²
2.	gładzie gipsowe na ścianach – $(4,88+2,00)*2*2,5$	34,4	m ²
3.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	34,4	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjnągruntowanie (biały)	9,76	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

WC

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) – $(0.67+1.22)*2*2.1$	5,47	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	1,42	m ²
3.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.

POKÓJ LEKARSKI I

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – $2,98*4,16$	12,4	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/	12,4	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – $(2,98+4,16)*2*3$	42,84	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	42,84	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	12,4	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.

POKÓJ LEKARSKI II

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – $3,85*2,73$	10,51	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/	10,51	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – $(3,85+2,73)*2*3$	39,48	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	39,48	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	10,51	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

PRZEDSIONEK

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – $2,54*2,00$	5,08	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/	5,08	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – $(2,54+2,00)*2*3$	27,24	m ²

4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	27,24	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	5,08	m ²
6.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

16. NOWORODKI

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – 7.68*8.55	65.66	m ²
2.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.
3.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 80	1	szt.

17. DYŻURKA PIELEŃNIAREK

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) – (2.65+6.76)*2*2.34+(1.18+1.79)*2*3.0	61.86	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (2.65*6.76)+(1.18*1.79)	20.03	m ²
3.	Zerwanie starej wykładziny –	20,03	m ²
4.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/	20,03	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer.90	1	szt.

18. WC DLA PERSONELU

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (1.35+0.81)*2*2.34+(1.35+0.85)*2*2.34	20.40	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały) -1.35*1.66	2.24	m ²
3.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer.90	1	szt.

19. SALA POŁOŻNICZA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 5.12*5.18	26.52	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży/ – 26.52+(5.12+5.18)*2*0.1	28.58	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – 20.6*4.34	89.40	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	89.40	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	26.52	m ²
6.	Skucie płytek ściennych - 5,03*2,05	10,31	m ²
7.	Wykonanie tynków wewnętrznych po skuciu płytek	10,31	m ²
8.	Ułożenie płytek ściennych 2,0*2,05	4,1	m ²
9.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.
10.	demontaż i montaż punktu wodnego o 1 m	1	szt.
11.	demontaż i montaż gniazdka elektrycznego z przesunięciem o 1m	1	szt.
12.	Wykonanie łazienki wg opisu	1	szt.

20. SALA POŁOŻNICZA

Lp	Prace	Ilość	Jm
----	-------	-------	----

1.	Zerwanie starej wykładziny – 5.17*4,99	25.80	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży / – 25.80+(5.17+4.99)*2*0.1	27.83	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – (5.17+4.99)*2*4.34	88.19	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	88.19	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	25.80	m ²
6.	Skucie płytek ściennych - 5,03*2,05	10,31	m ²
7.	Wykonanie tynków wewnętrznych po skuciu płytek	10,31	m ²
8.	Ułożenie płytek ściennych 2,0*2,05	4,1	m ²
9.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.
10.	demontaż i montaż punktu wodnego o 1 m	1	szt.
11.	demontaż i montaż gniazdka elektrycznego z przesunięciem o 1m	1	szt.
12.	Wykonanie łazienki wg opisu	1	szt.

20.1. SCHOWEK NA BIELIZNĘ

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 0.8*1.02	0.82	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży /– 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1	1.18	m ²
3.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) – (0.8+1.02)*2*2.06	7.5	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	0.82	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 70	1	szt.

21. SALA GINEKOLOGICZNA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (5.19+3.00)*2*2.19	22.73	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	15.57	m ²
3.	Skucie płytek ściennych (3,0+5,19)*2*2,05	33,58	m ²
4.	Wykonanie tynków i gładzi po skuciu płyt	33,58	m ²
5.	Skucie płytek podłogowych 3,0*5,19	15,57	m ²
6.	Wykonanie wylewki pod wykładzinę	15,57	m ²
7.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży /– 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1	15,57	m ²
8.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

22. ROZDZIELKA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 0.8*1.02	0.82	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłóży /– 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1	1.18	m ²
3.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (0.8+1.02)*2*2.06	7.5	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	0.82	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 70	1	szt.

23. KUCHENKA ODDZIAŁOWA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (5.67+3.00)*2*2.19	37.97	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	17.01	m ²
3.	Skucie uszkodzonych płytek podłogowych i ściennych	10	m ²
4.	Uzupełnienie płytek jw.	10	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

24. SCHOWEK

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 0.8*1.02	0.82	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoży/ – 0.82+(0.8+1.02)*2*0.1	1.18	m ²
3.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (biały) – (0.8+1.02)*2*2.06	7.5	m ²
4.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	0.82	m ²
5.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 70	1	szt.

25. SALA CHORYCH

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 5.17*4,99	25.80	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoży/- 25.80+(5.17+4.99)*2*0.1	27.83	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – (5.17+4.99)*2*4.34	88.19	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	88.19	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	25.80	m ²
6.	Skucie płytek ściennych - 5,03*2,05	10,31	m ²
7.	Wykonanie tynków wewnętrznych po skuciu płytek	10,31	m ²
8.	Ułożenie płytek ściennych 2,0*2,05	4,1	m ²
9.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.
10.	demontaż i montaż punktu wodnego o 1 m	1	szt.
11.	demontaż i montaż gniazdka elektrycznego z przesunięciem o 1m	1	szt.
12.	Wykonanie łazienki wg opisu	1	szt.

26. SALA CHORYCH

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Zerwanie starej wykładziny – 5.17*4,99	25.80	m ²
2.	Ułożenie nowej wykładziny /wraz z wyrównaniem podłoży/- 25.80+(5.17+4.99)*2*0.1	27.83	m ²
3.	gładzie gipsowe na ścianach – (5.17+4.99)*2*4.34	88.19	m ²
4.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	88.19	m ²
5.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	25.80	m ²
6.	Skucie płytek ściennych - 5,03*2,05	10,31	m ²
7.	Wykonanie tynków wewnętrznych po skuciu płytek	10,31	m ²
8.	Ułożenie płytek ściennych 2,0*2,05	4,1	m ²
9.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

10.	demontaż i montaż punktu wodnego o 1 m	1	szt.
11.	demontaż i montaż gniazdka elektrycznego z przesunięciem o 1m	1	szt.
12.	Wykonanie łazienki wg opisu	1	szt.

27. SALA CHORYCH

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	87.41	m ²
2.	gładzie gipsowe na ścianach	87.41	m ²
3.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	20.49	m ²
4.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

28. DYŻURKA LEKARZY

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	gładzie gipsowe na ścianach – (3.03+7.24)*2*4.34	89.14	m ²
2.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	87.41	m ²
3.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	21.94	m ²
4.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

29. SALA PRZEDPORODOWA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) - (3.07+5.57)* 4.34*2	75	m ²
2.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (biały)	17.10	m ²
3.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

30. SALA PORODOWA

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) – 8.70*5.8	50.46	m ²
2.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 90	1	szt.

31. SALA POPORODOWA /w tym śluza i przedpokój/

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną gruntowanie (kolor) – 2.48*5.8	14.38	m ²
2.	wymiana drzwi z futryną z ewent. podkuciem na szer. 110	1	szt.

32. CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Skucie płytek podłogowych	151.82	m ²
2.	wykonanie wylewki	151.82	m ²
3.	Ułożenie nowej wykładziny – 151.82+(47.44+4.10)*2*0.1	162.13	m ²
4.	Skucie płytek ściennych	309,24	m ²
5.	gładzie gipsowe na ścianach –	309,24	m ²
6.	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną gruntowanie (kolor)	309.24	m ²

7.	zmycie sufitów	151.82	m ²
8.	odbojnica	103.08	mb

33. Zakres prac na wykonanie 4 łazienek w istniejących 4 salach chorych

wykaz dla 1 łazienki pomnożyć razy 4

Lp	Prace	Ilość	Jm
1.	Montaż ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie stalowym (1,9+1,9+1,05+1,05+1,34)*4,34	31.42	m ²
2.	Montaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą	1	szt.
3.	Wykonanie izolacji (folia w płynie) 13.00+3.21	16.21	m ²
4.	Ułożenie płytek ściennych do wys. 2,05 m (1,9+1,9+1,05+1,05+0,44)*2,05	13.00	m ²
5.	Ułożenie płytek na podłodze	3.21	m ²
6.	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian, gładzie, gruntowanie (1,9+1,9+1,05+1,05+1,34)*2,29+(7,24*4,34)	48.00	m ²
7.	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitu	3.21	m ²
8.	Wykucie bruzdy pod kabel	6.00	mb
9.	Montaż instalacji elektrycznej	6.00	mb
10.	Montaż oświetlenia górnego	1	szt.
11.	Montaż oświetlenia nad lustrem	1	szt.
12.	Montaż lustra	1	szt.
13.	Montaż uchwyty nad brodzikiem	1	szt.
14.	Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej	3	kpl.
15.	Montaż brodzika i kabiny wraz z podłączeniem i obudową	1	szt.
16.	Montaż umywalki z nogą wraz z podłączeniem	1	szt.
17.	Montaż muszli ustępowej ze spluczką wraz z podłączeniem	1	szt.
18.	Montaż baterii prysznicowej	1	szt.
19.	Montaż baterii umywalkowej	1	szt.
20.	Wyposażenie łazienki (kosz pedałowy plastik 20L, półka pod lustro plastikowa, szczotka do WC przykręcana do ściany, podajnik na mydło przykręcany do ściany, podajnik na papier, haczyk podwójny na ręczniki)	1	kpl.
21.	Demontaż umywalki, baterii umywalkowej, odpływu, lampy oświetleniowej, wyłączników i gniazdek	1	kpl.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na "znaku bezpieczeństwa wyrobu", wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobaty technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Ponadto wg rozporządzenia 305/2011 istnieje obowiązek dołączania do wyrobu informacji o zawartości substancji niebezpiecznych wynikających z art. 31 lub 33 rozporządzenia nr 1907/2006.

Opis wykładzina podłogowa

antypoślizgowa wykładzina elastyczna PCW homogeniczna z rolki (EN13845 lub równoważne)- Elastyczna wykładzina podłogowa; Grubość całkowita (EN 428 lub równoważne) -2,00 mm; Ciężar całkowity - 3000 g/m²; Klasa palności - Bfl-s1; antypoślizgowa R11 (DIN 51130); test bosych stóp: klasa C Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm, połączenie ściany z podłogą wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

mgr inż. Iwona Szaga
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej