

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: *Dostawy, montażu i uruchomienia systemów klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,5 kW w Gabinetach Zabiegowych*

- 1) Jaki jest wymagany okres gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca okresu udzielanej gwarancji. Paragraf 4 *Wzoru Umowy* opisuje sposób udzielanej gwarancji. Oferent powinien określić okres udzielanej gwarancji.

- 2) Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów gwarancyjnych? Jeśli tak, ile razy w roku należy je wykonywać?

Odpowiedź: W cenie oferty nie należy ujmować kosztów przeglądów gwarancyjnych, będą zlecane odrębnie.

- 3) Czy w każdym oddziale wskazanym w formularzu ofertowym (pozycje w formularzu ofertowym) należy zamontować jeden klimatyzator? Jeśli nie proszę podać ilość klimatyzatorów dla każdej pozycji

Odpowiedź: W każdym pomieszczeniu jest przewidziany do montażu jeden klimatyzator.

- 4) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

Odpowiedź: Nie ma możliwości udostępnienia rzutów wszystkich pomieszczeń. Możliwa jest wizja lokalna na miejscu w Szpitalu.

- 5) Czy klimatyzatory mają być ściennie typu Split?

Odpowiedź: TAK, klimatyzatory ściennie typu Split.

- 6) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?

Odpowiedź: Do odpływu kanalizacyjnego w danym pomieszczeniu.

- 7) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?

Odpowiedź: Skropliny odprowadzane mają być grawitacyjnie.

- 8) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.

Odpowiedź: Zasilanie z gniazdka elektrycznego. Do wykorzystania gniazdka znajdujące się w danym pomieszczeniu, w przypadku braku gniazdka jego wykonanie jest po stronie Zamawiającego.

9) Czy dopuszcza się zasilanie z gniazdka elektrycznego? Jeśli tak proszę powiedzieć czy w pomieszczeniu jest wolne gniazdko elektryczne

Odpowiedź: zasilanie z gniazdka elektrycznego. Do wykorzystania gniazdka znajdujące się w danym pomieszczeniu, w przypadku braku gniazdka jego wykonanie jest po stronie Zamawiającego.

10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów

Odpowiedź: Długość instalacji freonowej od 12mb do 25m.

11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów

Odpowiedź: odprowadzenie skroplin grawitacyjne w obrębie klimatyzowanego pomieszczenia prowadzone z korytkach PVC natynkowo do najbliższej umywalki - podpięcie pod syfon (konieczna wymiana syfonu) - długość od 4mb do 12mb.

12) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź: Zasilanie należy wykonać z gniazda w klimatyzowanym pomieszczeniu w korytkach PVC - odległość do jednostki zewn do 35mb.

13) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach czy w suficie podwieszanym?

Odpowiedź: Instalacja w korytkach w pomieszczeniu, dalej przewodem wentylacyjnym na dach (od 5mb do 20mb) na dachu w instalacja w rurze osłonowej.

14) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach czy w suficie podwieszanym

Odpowiedź: Instalacja zasilania natynkowo w korytkach.